

MDS.600-8/7/17

**MEMBAIKI DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PANGLIMA,
PERKASA, HULUBALANG, PENDEKAR, TAMAN BENDAHARA, GEMEREH, SEGAMAT**

NO.MARRIS : 25220,25221,25209,25208

Ringkasan Sebut Harga

Kontraktor adalah dikehendaki bagi menyediakan segala bahan-bahan, pekerja mahir, pengangkutan, jentera dan loji, papan-papan tanda secukupnya untuk menjalankan kerja-kerja tersebut di atas sebagaimana syarat-syarat dan bilangan kuantiti berikut:

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
1.00	<u>KERJA-KERJA AWALAN</u>				
1.01	Kehendak Permulaan Dan Syarat-Syarat Am - Formen dan Pembantu-pembantu - Peralatan dan Jentera - Insuran Kemalangan dan Kerosakan Harta Benda - Insuran Kerja - Mengemas, membersihkan dan membaiki apabila siap - Kecacatan Selepas Siap	H.Pukal	-	-	1,500.00
1.02	Gambar foto kemajuan kerja sebelum, sedang dan selepas siap kerja, dibukukan mengikut perincian butiran kerja sebanyak 3 set	H.Pukal	-	-	300.00
1.03	Papan Tanda Projek seperti pelan piawaian (A) & (B)	No	1	500.00	500.00
1.04	Ujian Ketebalan dengan kaedah koring bagi setiap 500m2 keluasan kawasan turapan	No	8		
2.00	<u>MEMBAIKI DAN MENURAP SEMULA JALAN</u>				
	<i>Kerja-kerja menurap semula jalan termasuk melandaikan turapan di hadapan rumah dan diantara sambungan jalan yang lama</i>				
	<i>Selain itu, pihak kontraktor juga bertanggungjawab kepada kekemasan turapan dan tidak mengotorkan binaan sedia ada seperti kerb, tembok rumah, pasu bunga, lantai mozek dan lain-lain.</i>				
2.01	50 mm tebal lapisan haus (wearing course) ACW 20 termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disemur pada kadar 2 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan serta diulangi dengan "Pneumatic Tyre roller" kemudian disudahi dengan pengelek 8 ton	M2	4410		
2.02	Menyediakan peralatan dan menyapu cat garisan jalan jenis "reflective thermoplastic" diatas permukaan jalan premix dan tempat letak kereta yang ditentukan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya	M2	350		
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT RS/2			

MDS.600-8/7/17

MEMBAIKI DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PANGLIMA,
PERKASA, HULUBALANG, PENDEKAR, TAMAN BENDAHARA, GEMEREH, SEGAMAT

NO.MARRIS : 25220,25221,25209,25208

Ringkasan Sebut Harga

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DI BAWA DARI MUKA SURAT RS/1			
3.00	<u>PERABUT JALAN</u>				
3.01	Membekal dan memasang Papan Tanda Nama Jalan sebagaimana yang ditentukan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya seperti dilukisan <i>MDS/JBK/LK-01(PTNJ)</i>	No	10		
3.02	Membekal dan memasang Papan Tanda Amaran seperti Berhenti, Bonggol, Arah Jalan Sehalu dan lain-lain sebagaimana ditentukan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya seperti dilukisan <i>MDS/JBK/LK-01(PTNJ)</i>	No	6		
	JUMLAH DI BAWA KE BORANG SEBUTHARGA			

Catatan :

Jika ada butiran yang dikehendaki dalam skop kerja yang tidak termasuk di dalam ringkasan sebutharga ini maka harga butiran tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam salah satu butiran dalam Ringkasan Sebutharga.

.....
Tandatangan kontraktor/cap syarikat

Tarikh :